

# 剑阁县元山镇土鸡产业项目水土保持方案报告表技术审查修改 意见

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)和《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)等相关规定,于2024年3月21日对四川酉鸡源农业发展有限公司建设的《剑阁县元山镇土鸡产业项目水土保持方案报告表》进行了技术审查,提出修改意见如下:

剑阁县元山镇土鸡产业项目位于四川省剑阁县元山镇时古村,项目建设性质为新建建设类。建设规模及内容:项目总用地面积 $1.95\text{hm}^2$ 【 $19468.43\text{m}^2$ ,以《元山镇人民政府关于同意剑阁县元山镇土鸡产业项目设施农业用地备案的函》为准,备案编号:元(2022)设农备字0.3号】,建设内容包括圈舍用房共7000平方米,办公管理房600平方米,500吨小麦仓2套,配套粪污处理设施、全自动料线20条及全自动水线30条(建设内容与四川省固定资产投资项目备案表一致)。

项目总占地面积为 $1.95\text{hm}^2$ ( $19468.43\text{m}^2$ ),均为永久占地。其中建构筑物工程区 $0.77\text{hm}^2$ ,硬化工程区 $0.73\text{hm}^2$ ,绿化工程区 $0.45\text{hm}^2$ ,占地类型为耕地、林地及其他土地。根据现场调查及业主介绍,项目挖方总量为 $1.20\text{万 m}^3$ (其中表土剥离 $0.45\text{万 m}^3$ ),填方总量为 $1.20\text{万 m}^3$ (其中表土回覆 $0.45\text{万 m}^3$ ),无

借方，无余方。项目区土石方回填主要来源于前期场地整平及表土剥离。

2022年5月，本项目取得《四川省固定资产投资项目备案表》；2022年10月，本项目取得《元山镇人民政府关于同意剑阁县元山镇土鸡产业项目设施农业用地备案的函》，备案编号：元（2022）设农备字03号。

项目总投资1861.00万元，其中土建投资为1488.80万元，资金来源为业主自筹。建设工期：项目已于2022年5月开工建设，2022年12月竣工，建设总工期为8个月，本方案为补报方案。

方案报告表在修改时：

- 1、报告表里，完善项目建设性质介绍，应该为新建建设类。
- 2、前期工作里，补充项目设计及施工、完工情况介绍。
- 3、引用的部委规章及规范性文件里，删减废止的水利部第49号令，补充水利部第53号令、水利部办水保〔2023〕177号文件。
- 4、补充项目建成的水土保持措施现状照片并且分别说明。
- 5、按照制图规范制图，补充图纸比例、相应图纸地形高程、图纸说明等，完善制图各责任人签署。

省级水土保持专家库成员（专家编号：CSZ-ST060）：√  
M. 281

2024年3月21日

## 剑阁县元山镇土鸡产业项目修改对照表

专家意见		修改说明	备注
1	报告表里，完善项目建设性质介绍，应该为新建建设类	已完善建设性质为新建建设类项目	见 P1、P11
2	前期工作里，补充项目设计及施工、完工情况介绍	前期工作里，已补充完工情况；另外本项目前期无设计资料	见 P1、P2
3	引用的部委规章及规范性文件里，删减废止的水利部第 49 号令，补充水利部第 53 号令、水利部办水保〔2023〕177 号文件	部委规章中已删除水利部第 49 号令，同时补充了水利部第 53 号令，规范文件中补充了水利部办水保〔2023〕177 号文件	见 P3、P4
4	补充项目建成的水土保持措施现状照片并且分别说明	水土保持措施均已实施且效果明显，已补充建成水土保持措施照片	见 P17、P18
5	按照制图规范制图，补充图纸比例、相应图纸地形高程、图纸说明等，完善制图各责任人签署	已补充图纸比例、相应图纸地形高程、图纸说明等、图纸各责任人打印后分别手动签署	见附图

V:2251